

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Parcheggio (SpCat 1) Stradale (Cat 1) Demolizioni (SbCat 1)							
1 / 2 TOS25/1_05. A03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico, trasporto e scarico ... loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza Demolizione del cordolo esterno del marciapiede Demolizione del cordolo interno del marciapiede		67,00 67,00			67,00 67,00		
	SOMMANO m					134,00	7,21	966,14
2 / 3 TOS25/1_05. A03.008.001	Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento. Demolizione zanella esistente		67,00			67,00		
	SOMMANO m ²					67,00	23,49	1'573,83
3 / 4 TOS25/1_05. A03.005.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in calcestruzzo Demolizione marciapiede	92,00			0,200	18,40		
	SOMMANO m ³					18,40	76,17	1'401,53
4 / 37 TOS25/1_05. A03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... zione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondità compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura pavimentazione Via dei Mandorli per ripristino pavimentazione		67,00	7,400	3,000	1'487,40		
	SOMMANO m ² *cm					1'487,40	0,71	1'056,05
	Scavo (SbCat 2)							
5 / 1 TOS25/1_01. A04.001.001	SCAVI. DI SBANCAMENTO. IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compresi: - oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50 m ³ ; - spianamen ... a lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. con accatastamento in cantiere Scotico Scavo per regolarizzazione del piano di posa (da modello 3D) Scavo al di sotto del marciapiede esistente	294,00 92,00			0,500 0,300	147,00 86,00 27,60		
	SOMMANO m ³					260,60	5,73	1'493,24
	Trasporto e conferimento (SbCat 3)							
	A RIPORTARE							6'490,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'490,79
6 / 8 TOS25/1_04. A07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati Vedi voce n° 1 [m³ 260.60] A detrarre riutilizzo Vedi voce n° 7 [m³ 48.00] Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³					260,60 -48,00 260,60 -48,00 212,60	18,37	3'905,46
7 / 9 TOS25/1_PR REC.P17.005 .004	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice EER 17 05 03 (riferimento cod. EER 17 05 04) Vedi voce n° 8 [m³ 212.60] SOMMANO t				1,900	403,94 403,94	33,76	13'637,01
8 / 10 TOS25/1_PR REC.P17.009 .004	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. EER 17 09 04) Vedi voce n° 2 [m 134.00] Vedi voce n° 3 [m² 67.00] Vedi voce n° 4 [m³ 18.40] SOMMANO t	2,50 2,50 2,00		0,150	0,250 0,150	12,56 25,13 36,80 74,49	24,71	1'840,65
Rilevati e riempimenti (SbCat 4)								
9 / 5 TOS25/1_04. B12.003.001	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con e ... cavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare Stabilizzazione a calce del piano di posa *(par.ug.=160+50+50+50+50+55) SOMMANO m²	465,00				465,00 465,00	6,16	2'864,40
10 / 6 TOS25/1_04. A05.005.002	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo Compattazione del piano di posa Vedi voce n° 5 [m² 465.00] SOMMANO m²					465,00 465,00	0,74	344,10
11 / 7 TOS25/1_05. A09.001.003	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatur ... l 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. Riutilizzo scotico per le aree a verde SOMMANO m³	160,00			0,300	48,00 48,00	22,06	1'058,88
	A R I P O R T A R E							30'141,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'141,29
	Pacchetto in c.b. (SbCat 5)							
12 / 11 TOS25/1_04. E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura. Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... ondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto Con aggregato pezzatura: 0/10 mm Spessore finito compresso: 3 cm Pavimentazione Via dei Mandorli		67,00	7,400		495,80		
	SOMMANO m ²					495,80	15,34	7'605,57
	Pacchetto stalli (SbCat 6)							
13 / 12 TOS25/1_04. B12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm Pacchetto parcheggio in masselli autobloccanti *(par.ug.=50+50+50+50+55)	305,00			0,300	91,50		
	SOMMANO m ³					91,50	41,50	3'797,25
14 / 13 TOS25/1_04. E06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompressa a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa Pavimentazione in masselli autobloccanti					305,00		
	SOMMANO m ²					305,00	39,10	11'925,50
15 / 14 TOS25/1_16. E03.001.008	Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. Pavimentazione in masselli autobloccanti Vedi voce n° 13 [m ² 305.00]					305,00		
	SOMMANO m ²					305,00	7,01	2'138,05
	Marciaipiedi (SbCat 7)							
16 / 21 TOS25/1_04. E06.015.001	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ... 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici Nuovo cordolo		127,00			127,00		
	SOMMANO m					127,00	20,22	2'567,94
17 / 22 TOS25/1_PR .P12.011.004	CORDONATO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO. Certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004. ad elementi dritti, con angolo smussato a 45° Larghezza:10 cm Altezza: 25 cm Lunghezza: 100 cm							
	A R I P O R T A R E							58'175,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'175,60
	Vedi voce n° 21 [m 127.00]					127,00		
	SOMMANO cad					127,00	5,66	718,82
18 / 34 TOS25/1_04. E06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa Zanella al termine area parcheggi		59,00			59,00		
	SOMMANO m					59,00	19,17	1'131,03
19 / 35 TOS25/1_04. E06.002.002	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata		67,00			67,00		
	SOMMANO m					67,00	24,86	1'665,62
	Segnaletica (SbCat 8)							
20 / 15 TOS25/1_04. E07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Strisce di margine dei parcheggi *(lung.=5+2,5+5+2,5) Strisce di margine del parcheggio disabili *(lung.=5+3,5+5+3,5) Via dei Mandorli	22,00	15,00			330,00		
			17,00			17,00		
		3,00	67,00			201,00		
	SOMMANO m					548,00	0,38	208,24
21 / 16 TOS25/1_04. E07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc Segnaletica orizzontale parcheggio disabili *(par.ug.=1+1,85)	2,85				2,85		
	SOMMANO m ²					2,85	3,79	10,80
22 / 17 TOS25/1_PR .P51.034.001	Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola ret ... pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 Segnale di parcheggio Segnale parcheggio disabili					6,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					7,00	35,60	249,20
23 / 18 TOS25/1_04. E07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. Vedi voce n° 17 [cad 7.00]					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	7,10	49,70
	A R I P O R T A R E							62'209,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'209,01
24 / 19 TOS25/1_PR .P51.009.001	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Vedi voce n° 17 [cad 7.00]					3,000	21,00	
	SOMMANO m						21,00	12,35
25 / 20 TOS25/1_04. E07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. Vedi voce n° 18 [cad 7.00]						7,00	
	SOMMANO cad						7,00	29,80
	Idraulica (Cat 2) Scavo (SbCat 2)							
26 / 23 TOS25/1_01. A04.008.001	SCAVI. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50 m). IN TERRENI SCIOLTI. Eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere. Compre ... scslusi dalla lavorazione. Esclusi: - costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi. Profondità < 1,50 m Per Tubazioni (scotico escluso 0.3 m) Tratto iniziale PZ01 a PZ02 PZ02 a PZ03 PZ03 a PZ04 PZ04 a PZ05 PZ05 a PZ06 PZ06 a PZ07 PZ07 a PZ esistente Scarico caditoie		6,00				6,00	
			10,50	0,600	0,600		3,78	
			10,50	0,600	0,700		4,41	
			10,50	0,600	0,700		4,41	
			10,50	0,600	0,800		5,04	
			10,50	0,600	0,600		3,78	
			5,50	0,600	0,700		2,31	
			5,50	0,600	0,500		1,65	
		6,00	0,50	0,600	0,200		0,36	
	SOMMANO m³						31,74	8,26
27 / 24 TOS25/1_04. A04.011.001	Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligatoria continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti fino alla profondita' di m 1,50 Per pozzetti: Vedi voce n° 23 [m³ 31.74]						31,74	
	SOMMANO m³						31,74	1,49
	Tubazioni (SbCat 10)							
28 / 25 TOS25/1_04. F07.005.007	Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con tagli lungo circonferenza per ... ione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro Diametro esterno 200 mm in rotoli Per Tubazioni (scotico escluso 0.3 m) Tratto iniziale PZ01 a PZ02 PZ02 a PZ03 PZ03 a PZ04 PZ04 a PZ05 PZ05 a PZ06		6,00				6,00	
			10,50				10,50	
			10,50				10,50	
			10,50				10,50	
			10,50				10,50	
			10,50				10,50	
	A R I P O R T A R E						58,50	62'986,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,50		62'986,42
	PZ06 a PZ07		5,50			5,50		
			5,50			5,50		
	SOMMANO m					69,50	30,37	2'110,72
29 / 26 TOS25/1_04. F06.009.002	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, co ... pera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrati. SN4 diametro esterno di 200 mm PZ07 a PZ esistente		5,50			5,50		
	SOMMANO m					5,50	26,39	145,15
30 / 27 TOS25/1_04. F06.009.015	Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, co ... pera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse dal prezzo opere di scavo e rinterrati. SN8 diametro esterno di 160 mm Scarico caditoie	6,00	0,50			3,00		
	SOMMANO m					3,00	25,44	76,32
	Rinfianchi e rinterrati (SbCat 11)							
31 / 28 TOS25/1_01. A05.001.001	RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Tubazioni scarichi caditoie a dedurre volume tubi *(larg.=3,14*0,16^2/4) Pozzetti con caditoie: a dedurre volume pozzetti Pozzetti ispezione: a dedurre volume pozzetti	6,00	0,50	0,600	0,200	0,36		
		6,00	0,50	0,020		-0,06		
		6,00	0,80	0,800	0,400	1,54		
		6,00	0,50	0,500	0,400	-0,60		
		7,00	1,20	1,200	1,200	12,10		
		7,00	0,80	0,800	1,200	-5,38		
	Sommano positivi m³					14,00		
	Sommano negativi m³					-6,04		
	SOMMANO m³					7,96	3,88	30,88
32 / 29 TOS25/1_PR .P01.002.006	SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI SASSO / 1 8 mm < Granulometria < 12 mm PZ01 a PZ02 PZ02 a PZ03 PZ03 a PZ04 PZ04 a PZ05 PZ05 a PZ06 PZ06 a PZ07 PZ07 a PZ esistente a dedurre volume tubo *(larg.=3,14*0,2^2/4)	1,60	10,50	0,600	0,600	6,05		
		1,60	10,50	0,600	0,700	7,06		
		1,60	10,50	0,600	0,700	7,06		
		1,60	10,50	0,600	0,800	8,06		
		1,60	10,50	0,600	0,600	6,05		
		1,60	5,50	0,600	0,700	3,70		
		1,60	5,50	0,600	0,500	2,64		
		1,60	63,50	0,031		-3,15		
	Sommano positivi t					40,62		
	Sommano negativi t					-3,15		
	SOMMANO t					37,47	23,44	878,30
	Manufatti e opere idrauliche (SbCat 12)							
33 / 30 TOS25/1_01.	CALCESTRUZZO. PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI Fornitura e posa di							
	A R I P O R T A R E							66'227,79

COMMITTENTE:

